



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

MEMORIAL DESCRITIVO

1

OBRA: Muro de Pedra Argamassada

Local: Cemitério Municipal

MUNICÍPIO / UF: Bom Sucesso do Sul / Paraná

ÁREA: 120,20m²

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A locação da obra deverá ser executada com guias de madeira de 2,50x10,00 cm, fixadas em estacas de madeira, observando-se as cotas constantes do projeto, bem como os níveis e os esquadros.

2. INFRA-ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA

A infra e supra estruturas serão todas executadas pedras argamassadas, seguindo rigorosamente os detalhes construtivos descritos no projeto.

3. DRENAGEM

A drenagem será executada com pedra marruada (rachão), dimensões variáveis, sendo executada paralelamente ao muro de pedra em toda sua extensão.

A base da drenagem será com largura de 65cm em toda a altura do muro e no topo a largura terá 25cm.

Será executada a drenagem para evitar o contato das águas pluviais até o muro.

4. ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

Será executado 1 painel com pedra 30x35cm, assentadas com argamassa mista (1:4 + 130 Kg cim./m³), e com inclinação de 10% da altura.

A empresa é responsável pelo fornecimento de todo material e mão de obra para execução do muro.

Bom Sucesso do Sul, novembro de 2020.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D