



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## MEMORIAL DESCRITIVO

1

**OBRA:** Muro de Pedra Argamassada

**Local:** Gruta Nossa Senhora de Lourdes

**MUNICÍPIO / UF:** Bom Sucesso do Sul / Paraná

**ÁREA:** 42,70m<sup>2</sup>

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A locação da obra deverá ser executada com guias de madeira de 2,50x10,00 cm, fixadas em estacas de madeira, observando-se as cotas constantes do projeto, bem como os níveis e os esquadros.

### 2. INFRA-ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA

A infra será executada uma viga baldrame, de 30x30cm, de concreto usinado, fck=30MPa, e supra estruturas executada com pedras argamassadas, seguindo rigorosamente os detalhes construtivos descritos no projeto.

### 3. DRENAGEM

A drenagem será executada com pedra marruada (rachão), dimensões variáveis, sendo executada paralelamente ao muro de pedra em toda sua extensão.

A base da drenagem será com largura de 30cm em toda a altura do muro e no topo a largura terá 30cm.

Será executada a drenagem para evitar o contato das águas pluviais até o muro.

### 4. ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

Será executado 1 painel com pedra 30x35cm, assentadas com argamassa mista (1:4 + 130 Kg cim./m<sup>3</sup>), e com inclinação de 10% da altura.

A empresa é responsável pelo fornecimento de todo material e mão de obra para execução do muro.

Bom Sucesso do Sul, dezembro de 2020.

Fábio Júnior de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA PR-82.120/D