

ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE TIRADENTES

ÁREA: 22.920m<sup>2</sup>, com 3.820 metros de extensão e 6,0 metros de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
821000	Sinalização				
	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	pç	155,45	466,35
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva (1X3m)	3,00	m2	630,16	1.890,47
	<b>Pavimentação</b>				
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	22.920,00	m2	3,25	74.602,31
532600	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	22.003,20	m2	2,94	64.696,01
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco	7.640,00	m	13,01	99.377,30
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	22.003,20	m2	32,94	724.701,80
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	22.003,20	m2	1,15	25.292,68
532700	Compactação de pavimento polidríco	22.920,00	m2	0,52	11.925,28
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	7.640,00	m2	1,60	12.202,61
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 1,0 metro de cada margem	7.640,00	m2	10,55	80.611,17
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.095.765,96</b>

Foram adotadas DMT, para argila de 5km e Polidros e Cordão de Pedra de 42,80km

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
CREA PR-82.120/D

Nilson Antonio Eversani  
Prefeito  
Município de Bom Sucesso do Sul