

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU



<b>CNPJ:</b> 80.874.100/0001-86	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL</b>
------------------------------------	---

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Sucesso do Sul / PR	<b>BDI 1</b> 24,42%
--------------------------------------	----------------------------------	---	--	------------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO</b>									<b>292.156,46</b>
<b>2.</b>			<b>EXECUÇÃO</b>						<b>292.156,46</b>
<b>2.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>3.974,56</b>
2.1.1.	SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	50,00	6,66	BDI 1	8,29	414,50
2.1.2.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	100,00	11,48	BDI 1	14,28	1.428,00
2.1.3.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	303,23	BDI 1	377,28	1.131,84
2.1.4.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,45	559,55	BDI 1	696,19	313,29
2.1.5.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2,50	220,84	BDI 1	274,77	686,93
<b>2.2.</b>			<b>FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA</b>						<b>288.181,90</b>
2.2.1.	SINAPI-I	428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA (SOLDADO NO PERFIL)	UN	510,00	38,20	BDI 1	47,53	24.240,30
2.2.2.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	9.404,24	18,96	BDI 1	23,59	221.846,02
2.2.3.	SINAPI-I	1337	CHAPA DE AÇO EXPANDIDA PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 8,42 KG/M2	KG	1.178,80	10,17	BDI 1	12,65	14.911,82
2.2.4.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	329,66	26,38	BDI 1	32,82	10.819,44
2.2.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	329,66	39,90	BDI 1	49,64	16.364,32

Encargos sociais:  Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.  
**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Bom Sucesso do Sul / PR  
Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** Diogo Rossetto  
**CREA/CAU:** CREA-PR - 109070/D  
**ART/RRT:** 1720232684077