FACILITADO
copie os da
VALORES".
Se preferir,

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720210605085 | BDI já incluso no orçamento: 25,68%

Tomador: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | DATA BASE: novembro-2020

Programa: | Nº do contrato: 0-yy / 0

Empreendimento: EXECUÇÃO COBERTURAS - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Encargos sociais s/ m.o.
88,52% (hora)
50,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ UNITÁRIO	54.942,18 TOTAL	*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)	ITEM
1	COBERTURA DE ACESSO				26.094,69			1
1.1	Cobertura metálica TP 40, pintada as 2 faces, espessura 0,43mm, terças enrijecidas com perfil metálico, 15x38x100x38x15mm, chapa 2,25mm, apoiada sobre treliça metálica de 10x20cm, banzos superior e inferior em perfil metálico tipo "U", 38x100mm, chapa 2,25mm, preenchimento em perfil 38x92mm, chapa 2,0mm, toda esta estrutura será apoiada em pilars metálicos de 10x10cm, perfil 50x100mm, chapa 3,0mm, sobre base de concreto de 20x20/20cm; Contra ventamento com ferro mecânico 3/8", o oitão será executado o fechamento com mesmo materiail da cobertura, todas as estrutura metálicas serão pintadas com tinta esmalte sintético e a cor será definida pela contratante, inclui 2 condutores metálicos em chapa galvanizada nº 24, até o nível do solo	m2	79,31	314,32	24.928,72		Cotação de Mercado	1.1
1.2	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 1,00 metro, incluso transporte e instalação	m	5,10	148,15	755,57		94229	1.2
1.3	Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26, instalado, corte 33cm, instalado	m	8,00	51,30	410,40		100327	1.3
2	COBERTURA INTERNA DE PÁTIO				28.847,49			2
2.1	Cobertura em telha de aço zincado TP 40, pintadas as 2 faces, espessura 0,43mm, com fechamento do oitão com mesmo material, execução de 06 tesouras metálicas, banzos superior e inferior com perfil 75x38mm, chapa 3mm, enchimento perfil metálico 68x38mm, chapa 2,25mm, terças enrijecidas, perfil 15x38x100x38x15mm, chapa 2,25mm, as tesouras serão fixadas nos beirais de concreto existentes, deixando espaço para instalação de calha que serão substituídas, contra ventamento com ferro mecânico 3/8", as estruturas serão todas pintadas com tinta esmalte sintético, a cor será definida	m2	71,95	314,32	22.615,32		Cotação de Mercado	2.1
2.2	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 1,00 metro, incluso transporte e instalação	m	26,60	148,15	3.940,79		94229	2.2
2.3	Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26, instalado, corte 33cm, instalado	m	5,90	51,30	302,67		100327	2.3
2.4	Tubo e conexões de PVC de água pluvial para condutores, DN 100mm, fornecimento	m	44,60	44,59	1.988,71		89578	2.4

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720210605085

BDI já incluso no orçamento: 25,68%

Tomador: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

DATA BASE: novembro-2020

Programa:

Nº do contrato: 0-yy / 0

Empreendimento: EXECUÇÃO COBERTURAS - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Encargos sociais s/ m.o.
88,52% (hora)
50,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ 54.942,18 UNITÁRIO	TOTAL	*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
			TOTAL	R$	54.942,18		

ITEM

quinta-feira, 4 de março de 2021

DATA

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

Carimbo e Assinatura