Digite o número da ART / RRT	**BDI já incluso no orçamento: 26,95%**	
Tomador: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	**DATA BASE: setembro-2017**	Encargos sociais s/ m.o.
Programa:	**Nº do contrato: 0-yy / 0**	**88,52% (hora)**
Empreendimento: EXECUÇÃO COBERTURAS - ESCOLA VOVÓ HELENA		**50,76% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ UNITÁRIO	120.893,48 TOTAL	*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
1	**COBERTURA FRONTAL**				**39.648,44**		
1.1	Estrutura metálica, com pilares em tubo (100 x 150), espera chapa metálica 3/8", terçamento em viga U enrijecida (75 x 40 # 2,25 mm), arcos em viga U (70 x 40 # 2,65 mm), montantes em viga U (70 x 30 # 2 mm), cobertura em telha aluzinc 0,5, pintura externa e interna, medindo 7960 x 24000 mm, demais detalhes e especificações conforme projeto.	m2	191,04	207,54	39.648,44		
2	**COBERTURA ÁRA DE RECREAÇÃO**				**81.245,04**		
2.1	Estrutura metálica com tesoura em viga U (100 x 40 # 2,65 mm), montantes em viga U (95 x 30 # 2 mm), terçamento em viga U enrijecida (75 x 40 x 20 # 2,25 mm), contravento em ferro de diâmetro 3/8, cobertura em telha aluzinc 0,5, pré-pintada, EPS 30 plano, telha 043 pré-pintada. Fechamento lateral e oitão com telha aluzinc TP 40, pré-pintado (duas faces), medindo 12000 x 17000 mm, demais detalhes e informações conforme projeto.	m2	204,00	398,26	81.245,04		