

ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m

LOCAL: Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista

BDI: 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1km

Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
531000	01 - PAVIMENTAÇÃO Brita graduada 100% PI, com transporte C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0m Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	1.300,500	m3	147,352	191.631,29
570000		930,240	T	203,072	188.906,07
601500		2.400,000	m	3,605	8.652,33
560400		8.940,000	m2	0,650	5.808,22
561100		7.200,000	m2	0,344	2.476,46
	Total do grupo				397.474,37
822000	02 - SINALIZAÇÃO Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente Placa de sinalização c/ película refletiva Suporte de madeira 3 " x 3 " /placa de sinalização	547,200	m2	28,102	15.377,54
820000		21,570	m2	439,623	9.482,67
821000		22,000	pç	148,053	3.257,16
	Total do grupo				28.117,37
589100	03 - LIGANTES BETUMINOSOS Fornecimento de asfalto diluído CM-30 Fornecimento de CAP-50/70 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	8,640	T	5.240,419	45.277,22
589000		51,300	T	3.470,448	178.033,96
589420		3,600	T	2.709,197	9.753,11
	Total do grupo				233.064,28
	TOTAL GERAL				658.656,02

OBSERVAÇÃO: Todos os serviços citados na planilha orçamentária serão de responsabilidade da empresa, ou seja, execução indireta

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m

LOCAL: Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista

Código	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	valor total R\$	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	1,00	ud	0,00	0,00	100,00%				
531000	01 - PAVIMENTAÇÃO									
570000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1.300,500	m3	147,352	191.631,29	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
601500	C B U Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930,240	T	203,072	188.906,07	-	47,907,82	47,907,82	47,907,82	47,907,82
560400	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral	2.400,000	m	3,605	8.652,33	-	47,226,52	47,226,52	47,226,52	47,226,52
561100	Impressão, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8.940,000	m2	0,650	5.808,22	-	2.163,08	2.163,08	2.163,08	2.163,08
	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7.200,000	m2	0,344	2.476,46	-	1.452,05	1.452,05	1.452,05	1.452,05
							619,12	619,12	619,12	619,12
822000	02 - SINALIZAÇÃO									
820000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547,200	m2	28,102	15.377,84	0,00%				100,00%
821000	Placa de sinalização c/ película refletiva	21,570	m2	439,623	9.482,67	-				15.377,54
	Suporte de madeira 3" x 3" - placa de sinalização	22,000	pc	148,053	3.257,16	-				9.482,67
										3.257,16
589100	03 - LIGANTES BETUMINOSOS									
589000	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	6,640	T	5,240,419	45.277,22	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
589420	Fornecimento de CAP-50/70	51,300	T	3,470,448	178.033,86	-	11.319,30	11.319,30	11.319,30	11.319,30
	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3,600	T	2,709,197	9.753,11	-	44.508,49	44.508,49	44.508,49	44.508,49
							2.438,28	2.438,28	2.438,28	2.438,28
	TOTAL MENSAL				658.656,02	-	157.634,66	157.634,66	157.634,66	185.752,03
	VALORES ACUMULADOS					-	157.634,66	315.269,33	472.903,99	658.656,02

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
Fábio Júnior de Oliveira
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350