

ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

ÁREA: 11.400,00m<sup>2</sup>, com 1.900 metros de extensão e 6,0 metros de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor	
				Unitário R\$	Total R\$
821000	Sinalização	3,00	pç	155,45	466,35
820000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização Placa de sinalização c/ película refletiva (1X3m)	3,00	m2	630,16	1.890,47
<b>Pavimentação</b>					
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (mão de obra)	10.944,00	m2	1,67	18.276,48
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	3.800,00	m	10,58	40.204,00
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliédrico	10.944,00	m2	26,57	290.782,08
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliédrico (mão de obra)	10.944,00	m2	0,80	8.755,20
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica, largura de 1,0 metro cada margem	3.800,00	m2	1,60	6.069,36
800000	Enlèvement da contenção lateral, largura de 1,0 metro de cada margem	3.800,00	m2	10,55	40.094,56
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>406.538,49</b>

Foram adotadas DMT, para argila de 5km e Poliédros e Cordão de Pedra de 48,10km

Engº Civil Fabio Jr. de Oliveira  
CREA PR-82.120/D

JULHO/2021