




# Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

Rua Cândido Meira, 290  
Telefax (0xx46) 3234-1135

Município:		Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul		Data:		10/06/2014	
Projeto :		Portal Turístico		BDI (%)		30,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		subtotal	
				unitário	parcial		
1.	PORTAL						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEITADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	6,00	6,51	39,06		
1.1.2	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00 x 1,25)	m²	2,50	275,51	688,78		
1.2	FUNDAÇÕES						
1.2.1	ESTRACA A TRADO MECÂNICO (BROCA) DIÂMETRO 40CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA, IN - LOCO, 20 MPA	m³	5,20	256,67	1.334,68		
1.3	INFRAESTRUTURA						
1.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO. C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	8,00	47,46	379,68		
1.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	87,86	8,24	723,97		
1.3.3	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	4,80	542,45	2.603,76		
1.4	SUPRAESTRUTURA						
1.4.1	PORTAL EM ESTRUTURA METÁLICA TRELÍCADA GALVANIZADA, COM DIMENSÕES EM PLANTA DE 200X12990 cm, INCLUINDO TORRE CENTRAL COM 730 CM DE ALTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBOS DE 100X100X3,5mm, REVESTIDO COM CHAPAS DE AÇO 3mm, ESTRUTURA TRANSVERSAL SUSPensa EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBOS DE 60X70X2,25 mm, REVESTIDA EM AÇO 3mm, LETREIRO EM CAIXA ALTA EM AÇO GALVANIZADO (15 LETRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	3.570,00	44,90	160.293,00		
1.4.2	CHAPA AÇO - 3 mm, NA COR AZUL	m²	88,00	108,80	9.574,40		
1.3.7	CHAPA AÇO - 3 mm, NA COR VERMELHA	m²	15,00	108,80	1.632,00		
1.3.8	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und.	15,00	94,39	1.415,85		
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1.5.1	LUMINÁRIAS DE 450 W - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS	pl	3,00	360,50	1.081,50		
2.	PAINEL DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS (FRONTLIGHT DUPLA FACE)					R\$ 57.330,25	
2.1	PAINEL DE IMAGEM 9000MM X 3000MM SOMANDO 27M² PARA CADA FACE, ONDE SERÁ FEITO UM QUADRO COM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBOS 50X 70MM, GALVANIZADO, QUE SERÁ APLICADO CHAPA GALVANIZADA, 0,95MM PARA SEU REVESTIMENTO, E ASSIM A FICÇÃO DAS LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL, PEDESTAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM DIÂMETRO COM COMPRIMENTO DE 6000M E SEU DIÂMETRO DE 630MM X 4,75MM, PASSARELA EM COTONEIRAS 2" COM TELAS 40X3,16, TERÁ 6 LUMINÁRIAS DE 450W, TERÁ TRÊS PARA CADA FACE BASE TERÁ DE PROFUNDIDADE 2,5M COM COM DIÂMETRO DE 1M, SERÁ EM CONCRETO USINADO FCK 190 SERÁ FEITO PINTURA AUTOMOTIVA EM TODA ESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00	57.330,25	57.330,25		
3.	TOTEN					R\$ 31.243,07	
3.1	TOTEN DO CRISTO LUZ, EM ESTRUTURA METÁLICA COM PEDESTAL Ø 300 X 3 mm, PAINEL ESTRUTURAL COM TUBOS DE 30 X 70 mm, REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25 mm, COM DIMENSÕES DE 200X600 cm, COM LAYOUT EM ADESIVO SOBRE LONA, INCLUINDO SAPATAS PARA FIXAÇÃO E LUMINÁRIA DE 250 W.	und.	1,00	31.243,07	31.243,07		
4.	PONTO DE ÔNIBUS					R\$ 31.660,00	
4.1	ABRIGO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS COMPOSTO DE PILARES E ENCOSTO DE BANCO EM TUBO 2" # 2,25 mm, PERFIL COM TUBO DE 2" # 2,00 mm PARA APOIO DE COBERTURA, COBERTURA EM ALUMÍNIO COMPOSTO 3mm, FECHAMENTO DOS FUNDOS EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 6+6mm, INCLUINDO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, FUNDAÇÕES E INSTALAÇÃO	und.	2,00	15.830,00	31.660,00		
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 300.000,00</b>	

Leandro Valdirson Guarex  
Engenheiro Civil - CREA PR 84217/D  
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos



# Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

Rua Cândido Merlo, 290  
Telefax (0xx46) 3234-1135

Portal Turístico

Objeto:

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Data

10/06/2014

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item	Descrição	Dias							TOTAL		
		5	15	25	35	45	55	65		75	
1.	PORTAL				50,00%				50,00%	R\$ 179.766,68	100,00%
					R\$ 89.883,34				R\$ 89.883,34		
2.	PAINEL DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS (FRONTLIGHT DUPLA FACE)				50,00%				50,00%	R\$ 57.330,25	100,00%
					R\$ 28.665,13				R\$ 28.665,13		
3.	TOTEN				50,00%				50,00%	R\$ 31.243,07	100,00%
					R\$ 15.621,54				R\$ 15.621,54		
5.	PONTO DE ÔNIBUS				50,00%				50,00%	R\$ 31.660,00	100,00%
					R\$ 15.830,00				R\$ 15.830,00		

Leandro Yaldison Guarez  
Engenheiro Civil - CREA PR 84217/D  
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos