

ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - LINHA FILAKOSKI

ÁREA: 6.270,00m², com 970 metros de extensão, 6,0 metros de largura e Entroncamento

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor	
				Unitário R\$	Total R\$
821000	Sinalização				
	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	pc	158,02	474,05
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva (1X3m)	3,00	m2	640,57	1.921,72
	<b>Pavimentação</b>				
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (mão de obra)	6.037,20	m2	1,43	8.613,88
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	2.000,00	m	11,82	23.640,60
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliédrico	6.037,20	m2	28,03	169.232,98
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliédrico (mão de obra)	6.037,20	m2	0,86	5.198,03
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica, largura de 1,0 metro cada margem	2.000,00	m2	1,62	3.247,20
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,50 metro de cada margem	1.000,00	m2	10,73	10.725,60
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>223.054,05</b>

Foram adotadas DMT, para argila de 5km e Poliédros e Cordão de Pedra de 25,600km

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
CREA PR-82.120/D

NOVEMBRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO - LINHA FILAKOSKI

ÁREA: 6.270m<sup>2</sup>, com 970 metros de extensão, 6,0 metros de largura e Entroncamento

Código	Serviço	Quantidade	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
821000	Sinalização									
	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	pc	158,02	474,05	474,05				
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva (1x3m)	3,00	m2	640,57	1.921,72	1.921,72				
	<b>Pavimentação</b>									
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico (mão de obra)	6.037,20	m2	1,43	8.613,88	1.722,78	1.722,78	1.722,78	1.722,78	1.722,78
535200	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliedrico	2.000,00	m	11,82	23.640,60	4.728,12	4.728,12	4.728,12	4.728,12	4.728,12
521450	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro	6.037,20	m2	28,03	169.232,98	33.846,60	33.846,60	33.846,60	33.846,60	33.846,60
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico (mão de obra)	6.037,20	m2	0,86	5.198,03	1.039,61	1.039,61	1.039,61	1.039,61	1.039,61
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica, largura de 1,0 metro cada margem	2.000,00	m2	1,62	3.247,20					3.247,20
800000	Enlívamento da contenção lateral, largura de 0,50 metro de cada margem	1.000,00	m2	10,73	10.725,60					10.725,60
	<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>223.054,05</b>	<b>43.732,87</b>	<b>41.337,10</b>	<b>41.337,10</b>	<b>41.337,10</b>	<b>55.309,90</b>
	<b>TOTAL E VALORES ACUMULADOS</b>					<b>43.732,87</b>	<b>85.069,96</b>	<b>126.407,06</b>	<b>167.744,16</b>	<b>223.054,05</b>

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
 CREA PR-82.120/D

NOVEMBRO/2021