



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATERIAIS FECHAMENTO DE QUADRAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 24,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									138.294,10		
2.	MATERIAIS PARA FECHAMENTO DE QUADRAS									-	138.294,10
2.1.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS									-	138.294,10
2.1.1.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO A FOGO, 2" (60,30 x 3,00 mm x 6 Mts), COM ROSCA BSP, E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	120,00	83,67	BDI 1	104,10	12.492,00	RA	
2.1.2.	SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO A FOGO, 2.1/2" (76,20 x 3,35 mm x 6 Mts), COM ROSCA BSP, E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	360,00	117,08	BDI 1	145,67	52.441,20	RA	
2.1.3.	SINAPI-I	10935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	1.000,00	53,57	BDI 1	66,65	66.650,00	RA	
2.1.4.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)	KG	42,00	28,65	BDI 1	35,65	1.497,30	RA	
2.1.5.	SINAPI-I	1169	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	60,00	52,40	BDI 1	65,20	3.912,00	RA	
2.1.6.	SINAPI-I	3471	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	20,00	52,31	BDI 1	65,08	1.301,60	RA	

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

terça-feira, 4 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
ART/RRT: 0