



**TRECHO 02**  
 (Pav. Poliédrica - 1.126,04 m<sup>2</sup>  
 Meio fio - 376,58 m)

**TRECHO 01**  
 (Paver 6cm - 801,57 m<sup>2</sup>  
 Paver tátil 6cm - 99,10 m<sup>2</sup>  
 Pav. Poliédrica - 1.507,41 m<sup>2</sup>  
 Mini guia - 465,42 m  
 Meio fio - 465,42 m)

**TRECHO 06**  
 v. Poliédrica - 1.038,80 m<sup>2</sup>)

**TRECHO 03**  
 (Paver 6cm - 556,20 m<sup>2</sup>  
 Paver tátil 6cm - 66,20 m<sup>2</sup>  
 Meio fio - 106,00 m  
 Mini guia - 312,59 m)

OBS: Na Rua Industrial, o meio fio será executado apenas no trecho em que será também executada a pavimentação poliédrica. O restante da rua já possui meio-fio e pavimentação, será executada apenas a calçada.

**TRECHO 04**  
 (Paver natural 8cm - 312,82 m<sup>2</sup>  
 Paver tátil 8cm - 35,73 m<sup>2</sup>  
 Mini guia - 172,65 m  
 Meio fio - 106,00 m)

**TRECHO 05**  
 (Paver natural 6cm - 257,56m<sup>2</sup>  
 Paver tátil 6cm - 29,33m<sup>2</sup>  
 Mini guia - 144,05 m)

Quadro Estatístico

Rua	Área a ser Pavimentada Pedras Irregulares (m <sup>2</sup> )	Paver 6 cm cinza natural (m <sup>2</sup> )	Paver 6 cm Tátil Alerta/Direcional (m <sup>2</sup> )	Paver 8 cm cinza natural (m <sup>2</sup> )	Paver 8 cm Tátil Alerta/Direcional (m <sup>2</sup> )	Extensão de Meio-Fio pré-moldado (m)	Extensão de Mini Guia pré-moldada (m)	Quantidade de rampas
Rodovia Municipal Acesso a Francisco Beltrão	2.633,45	801,57	99,10	-	-	842,00	465,42	05
Rua Industrial	1.038,80	813,76	95,53	312,82	35,73	212,00	629,29	05
<b>Total</b>	<b>3.672,25</b>	<b>1.615,33</b>	<b>194,63</b>	<b>312,82</b>	<b>35,73</b>	<b>1.054,00</b>	<b>1.094,71</b>	<b>10</b>

TRECHOS 01,02,03,04,05 e 06  
 ESCALA 1/500

**LEGENDA:**

- PAVER NATURAL E = 6cm
- PAVER NATURAL E = 8cm
- PAVER TÁTIL DIRECIONAL
- PAVER TÁTIL DE ALERTA
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul  
 Rua Cândido Merlo, 290 - CEP: 85515-000  
 Fone (46) 3234-1135 - CNPJ: 80.874.100/0001-95

Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CALÇADAS EM PAVER	Lote: -	Quadro: -
Proprietário: Município de Bom Sucesso do Sul	Área: 5.830,76m <sup>2</sup>	
Especificações: TRECHOS 01, 02, 03, 04, 05 e 06	Escala: INDICADA	
	Data: Outubro/2019	
	Pranche: 03/03	

Fábio Júnior de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 Crea PR-82.126/D