



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Construção de Banheiros e Jazigos	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 29,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Banheiros e Jazigos					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Banheiros e Jazigos										
1.										
1.1.										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22". ADESSIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,50	280,00	BDI 1	361,98	904,96	RA
1.2.										
BALDRAME										
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,78	68,43	BDI 1	88,47	334,40	RA
1.2.0.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,23	43,57	BDI 1	56,33	12,96	RA
1.2.0.3.	SINAPI	101173	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 20CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	45,00	42,20	BDI 1	54,56	2.455,03	RA
1.2.0.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	36,90	70,19	BDI 1	90,74	3.348,37	RA
1.2.0.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,22	12,85	BDI 1	16,61	485,42	RA
1.2.0.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,03	9,84	BDI 1	12,72	1.081,68	RA
1.2.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,65	372,32	BDI 1	481,34	1.275,54	RA
1.3.										
SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS COBERTURA)										
1.3.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,83	12,85	BDI 1	16,61	694,90	RA
1.3.0.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,55	9,84	BDI 1	12,72	1.253,67	RA
1.3.0.3.	SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,57	355,92	BDI 1	460,13	262,28	RA
1.3.0.4.	SINAPI	92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,62	343,38	BDI 1	443,92	719,15	RA

RECURSO




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR Construção de Banheiros e Jazigos	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 29,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Banheiros e Jazigos					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
Construção de Banheiros e Jazigos									
1.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME / LAJE EXTERNA)						105.804,36
1.4.0.1.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	33,21	31,22	BDI 1	40,36	1.340,40
1.5.			ALVENARIA E PAINÉIS						19.955,33
1.5.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	162,79	94,82	BDI 1	122,58	19.955,33
1.6.			COBERTURA						8.669,30
1.6.0.1.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	1.031,75	BDI 1	1.333,85	6.669,23
1.6.0.2.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,71	25,91	BDI 1	33,50	2.000,07
1.7.			REVESTIMENTO DE PISO						5.751,14
1.7.0.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,59	41,49	BDI 1	53,64	514,39
1.7.0.2.	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,44	43,57	BDI 1	56,33	81,11
1.7.0.3.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	23,86	82,00	BDI 1	106,01	2.529,39
1.7.0.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	23,86	85,14	BDI 1	110,07	2.626,25
1.8.			REVESTIMENTO DE PAREDE						13.546,20
1.8.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	155,74	3,52	BDI 1	4,55	708,72
1.8.0.2.	SINAPI	87535	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	155,74	20,43	BDI 1	26,41	4.113,39
1.8.0.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	155,74	43,33	BDI 1	56,02	8.724,09
1.9.			REVESTIMENTO FORRO - PVC						2.677,47
1.9.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	52,26	39,63	BDI 1	51,23	2.677,47
1.10.			ESQUADRIAS						10.804,34
1.10.1.			PORTAS DE ALUMÍNIO						8.643,27

RECURSO




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Construção de Banheiros e Jazigos	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 29,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Banheiros e Jazigos					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Banheiros e Jazigos										
1.10.1.1.	SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALZAR/VISTA	M2	13,86	278,83	BDI 1	360,47	4.996,13	RA
1.10.1.2.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	16,00	176,32	BDI 1	227,95	3.647,14	RA
1.10.2.			JANELAS DE ALUMINIO E VIDRO						1.554,28	
1.10.2.1.	SINAPI-I	601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALZAR	M2	3,60	333,96	BDI 1	431,74	1.554,28	RA
1.10.3.			PEITORIL E SOLEIRA						606,79	
1.10.3.1.	SINAPI-I	4826	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	6,00	63,48	BDI 1	82,07	492,40	RA
1.10.3.2.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	2,00	44,24	BDI 1	57,19	114,39	RA
1.11.			BANCADAS EM GRANITO						2.459,67	
1.11.0.1.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,40	316,98	BDI 1	409,79	983,50	RA
1.11.0.2.	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	11,60	31,25	BDI 1	40,40	468,64	RA
1.11.0.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	129,89	BDI 1	167,92	1.007,53	RA
1.12.			INSTALACOES ELETRICAS						1.516,42	
1.12.0.1.	SINAPI-I	38770	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	ud	8,00	36,90	BDI 1	47,70	381,63	RA
1.12.0.2.	SINAPI-I	38069	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	8,00	9,95	BDI 1	12,86	102,91	RA
1.12.0.3.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,00	14,48	BDI 1	18,72	18,72	RA
1.12.0.4.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00	9,98	BDI 1	12,90	25,80	RA
1.12.0.5.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	30,00	6,30	BDI 1	8,14	244,34	RA
1.12.0.6.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	22,50	4,40	BDI 1	5,69	127,99	RA
1.12.0.7.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	11,00	6,80	BDI 1	8,79	96,70	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SINCONV 0	PROponente / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Construção de Banheiros e Jazigos	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Banheiros e Jazigos	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	
		BDI 1 29,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Banheiros e Jazigos									
1.12.0.8.	SINAPI-I	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	67,08	0,68	BDI 1	0,88	58,97
1.12.0.9.	SINAPI-I	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	56,67	1,10	BDI 1	1,42	80,59
1.12.0.10.	SINAPI-I	982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	60,00	2,70	BDI 1	3,49	209,43
1.12.0.11.	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	64,23	BDI 1	83,04	83,04
1.12.0.12.	Colação		Caixa de passagem de concreto 50x50cm, com tampa	ud	1,00	58,50	0,00%	58,50	58,50
1.12.0.13.	SINAPI-I	34729	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	2,00	10,75	BDI 1	13,90	27,80
1.13.			INSTALACOES AGUA / ESGOTO						17.559,03
1.13.0.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014	UN	2,00	67,20	BDI 1	86,88	173,75
1.13.0.2.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1, 1/2"	UN	6,00	12,47	BDI 1	16,12	96,73
1.13.0.3.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	6,00	9,02	BDI 1	11,66	69,97
1.13.0.4.	SINAPI	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	4,00	473,20	BDI 1	611,75	2.447,01
1.13.0.5.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	2,00	785,43	BDI 1	1.015,40	2.030,81
1.13.0.6.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	6,00	68,82	BDI 1	88,97	533,82
1.13.0.7.	SINAPI-I	20269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRÃO 50 X 35" CM	UN	6,00	91,41	BDI 1	118,17	709,05
1.13.0.8.	SINAPI	91785	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	57,53	34,58	BDI 1	44,71	2.571,88
1.13.0.9.	SINAPI	91793	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	26,55	66,37	BDI 1	85,80	2.278,07

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

1

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Construção de Banheiros e Jazigos	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 29,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURTIBA	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Banheiros e Jazigos					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Banheiros e Jazigos										
1.13.0.10.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	19,57	50,62	BDI 1	65,44	1.280,69	RA
1.13.0.11.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	198,92	BDI 1	257,16	514,33	RA
1.13.0.12.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	52,94	BDI 1	68,44	136,88	RA
1.13.0.13.	Cotação	001	Bebedouro purificar pressão BRx40, água gelada inox	ud	1,00	1.419,00	BDI 1	1.834,48	1.834,48	RA
1.13.0.14.	SINAPI	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,80	464,36	BDI 1	600,32	2.881,56	RA
1.14.			PINTURA						2.912,71	
1.14.0.1.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	108,98	19,51	BDI 1	25,22	2.748,75	RA
1.14.0.2.	SINAPI	95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	5,57	22,77	BDI 1	29,44	163,96	RA
2.			CONSTRUÇÃO JAZIGOS						5.783,99	
2.1.			INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO RADIER						-	
2.2.			ALVENARIA						-	
2.3.			LAJES						2.876,97	
2.3.0.1.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	6,02	27,24	BDI 1	35,22	212,00	RA
2.3.0.2.	SINAPI	39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	41,16	11,61	BDI 1	15,01	617,79	RA
2.3.0.3.	SINAPI	90853	CONCREGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FOK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	4,12	384,35	BDI 1	496,89	2.047,18	RA
2.4.			REVESTIMENTO DE PAREDES						854,87	
2.4.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	27,61	3,52	BDI 1	4,55	126,64	RA
2.4.0.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERRÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27,61	20,43	BDI 1	26,41	729,23	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

1

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Banheiros e Jazigos			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Banheiros e Jazigos	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 29,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Banheiros e Jazigos									
2.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA						105.804,36
2.5.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	10,29	80,62	BDI 1	104,23	1.072,48
2.6.			PINTURA						979,67
2.6.0.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	28,89	12,68	BDI 1	16,39	473,59
2.6.0.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M2	28,89	13,55	BDI 1	17,52	506,08

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

terça-feira, 13 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720204490018



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR BORN Sucesso do Sul / PR | APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Banheiros e Jazigos | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Banheiros e Jazigos

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS	100.020,37	% Período:	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	904,96	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA	8.993,40	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS CO	2.930,00	% Período:	66,50%	33,50%										
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME /	1.340,40	% Período:	100,00%											
1.5.	ALVENARIA E PAINÉIS	19.955,33	% Período:		61,43%	38,57%									
1.6.	COBERTURA	8.669,30	% Período:		100,00%										
1.7.	REVESTIMENTO DE PISO	5.751,14	% Período:		10,35%	89,65%									
1.8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	13.546,20	% Período:			100,00%									
1.9.	REVESTIMENTO FORRO - PVC	2.677,47	% Período:			100,00%									
1.10.	ESQUADRIAS	10.804,34	% Período:			100,00%									
1.11.	BANCADAS EM GRANITO	2.459,67	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.516,42	% Período:		100,00%										
1.13.	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO	17.559,03	% Período:		35,69%	64,31%									
1.14.	PINTURA	2.912,71	% Período:			100,00%									
2.	CONSTRUÇÃO JAZIGOS	5.783,99	% Período:				100,00%								
2.3.	LAJES	2.876,97	% Período:				100,00%						100,00%		
2.4.	REVESTIMENTO DE PAREDES	854,87	% Período:				100,00%								
2.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBER	1.072,48	% Período:				100,00%								
2.6.	PINTURA	979,67	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 105.804,36			%:	12,46%	28,63%	50,69%	8,22%								
Período:			Repassar:	-	-	-	-								
			Contapartida:	13.187,33	30.288,50	53.631,83	8.696,70								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	13.187,33	30.288,50	53.631,83	8.696,70								
			%:	12,46%	41,09%	91,78%	100,00%								
			Repassar:	-	-	-	-								



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR | APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Banheiros e Jazigos | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Banheiros e Jazigos

Item	Descrição	Valor (R\$)											
		Parcelas:											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21
Acumulado:	Contrapartida:	13.187,33	43.475,83	97.107,66	105.804,36								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	13.187,33	43.475,83	97.107,66	105.804,36								

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

terça-feira, 13 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Junior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720204490018

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	FRENTE 01																								
2	FRENTE 02																								
3	FRENTE 03																								
4	FRENTE 04																								
5	FRENTE 05																								
6	FRENTE 06																								
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTAÇA	1																								
4	SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS COE	1	2																							
5	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME /	1																								
6	ALVENARIA E PAINÉIS	2	3																							
7	COBERTURA			2																						
8	REVESTIMENTO DE PISO			2																						
9	REVESTIMENTO DE PAREDE			3																						
10	REVESTIMENTO FORRO - PVC			3																						
11	ESQUADRIAS			3																						
12	BANCADAS EM GRANITO			3																						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			2																						
14	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO		2																							
15	PINTURA			3																						
16	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO RADIER			4																						
17	ALVENARIA			4																						
18	LAJES			4																						
19	REVESTIMENTO DE PAREDES			4																						
20	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA			4																						
21	PINTURA			4																						