

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2023-000 SRP

**1 - Itens da Licitação****1 - Manutenção / Reforma Predial**

**Descrição Detalhada:** Mão de obra para demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, com retirada do entulho até local indicado pelo município. Metros quadrados.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** null

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,68

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (2000)

**Grupo:** G1

**2 - Manutenção / Reforma Predial**

**Descrição Detalhada:** Mão de obra para remoção de portas, de forma manual. Metros quadrados.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 84

**Quantidade Mínima Cotada:** null

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Valor Unitário (R\$):** 12,11

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (84)

**Grupo:** G1

**3 - Manutenção / Reforma Predial**

**Descrição Detalhada:** Mão de obra para demolição de alvenaria de blocos furados e requadros dos vãos de forma manual. Metros cúbicos.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 21

**Quantidade Mínima Cotada:** null

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Valor Unitário (R\$):** 152,26

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (21)

**Grupo:** G1

**4 - Manutenção / Reforma Predial**

**Descrição Detalhada:** Fornecimento de material e mão de obra pra execução de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas, espessura de 3cm.  
Metros quadrados.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** null

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Valor Unitário (R\$):** 46,09

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (2000)

**Grupo:** G1

**5 - Manutenção / Reforma Predial**

**Descrição Detalhada:** Mão de obra para revestimento em porcelanato de dimensões de 60x60 cm e 80x80 cm, corte e colocação de rodapé e rejunte.  
metros quadrados.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** null

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Valor Unitário (R\$):** 24,19

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (2000)

**Grupo:** G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção / Reforma Predial	2000	UNIDADE
2	Manutenção / Reforma Predial	84	UNIDADE
3	Manutenção / Reforma Predial	21	UNIDADE
4	Manutenção / Reforma Predial	2000	UNIDADE
5	Manutenção / Reforma Predial	2000	UNIDADE