

PLANILHA DE SERVIÇOS

Município:		BOM SUCESSO DO SUL	SAM	21			
Projeto :		PISTA DE CAMINHADA/CALÇADAS	LOTE nº	01			
Local da Obra : RUA BEIRA RIO E RUA LUIZ ÂNGELO COLODA							
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREÇOS (R\$)			
				QUANT	UNIT	SUBTOTAL	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
74209/1	SEIL	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00			
3		BASE / SUB-BASE					
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra	m3	162,75			
4		REVESTIMENTO					
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão, assentamento e compactação com placa	m2	2.000,04			
534906 C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão, assentamento e compactação com placa	m2	254,46			
6		PAISAGISMO / URBANISMO					
810250 B	DER	Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,025m3/m)	m	1.812,34			
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.325,01			
85180	SEIL	Plantio de Grama esmeralda em rolo	m2	1.214,85			
605000 A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	33,00			
605000 E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	6,00			
9		SERVIÇOS DIVERSOS					
532500	DER	Lastro de Areia	m3	23,25			
PREÇO GLOBAL							