PLANILHA DE SERVIÇOS

Município:	**BOM SUCESSO DO SUL**	**SAM**	**22**
Projeto :	**RECAPE ASFÁLTICO**	**LOTE nº**	**01**
Local da Obra :	**RUA JOSEFINA GEMI SFOGGIA, RUA LUIZ ANGÊLA COLODA E RUA BEIRA RIO**		

Código	Orígem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREÇOS (R$)			
				QUANT	UNIT	SUBTOTAL	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
74209/1	SEIL	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00			
4		**REVESTIMENTO**					
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	9.868,14			
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	19.736,28			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)Reperfilamento	ton	493,41			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) Capa	ton	986,82			
7		**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) Brancas	m2	649,82			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) Amarelas	m2	133,49			
11		**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**					
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00			
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00			
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	14,00			
	DAER/ RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	14,00			
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00			
TOTAL							