

## CADERNETA DE CAMPO

**Município : Bom Sucesso do Sul, Paraná**

**Trecho : Inicia na entrada para a Gruta Nossa Senhora de Lourdes até a ponte sobre o Rio Santana**

**Objeto : Pavimentação Asfáltica sobre Poliédricos**

SERVIÇO : <a href="#">Desconfinamento lateral de bordo ( ml ) &gt; Código 601500</a>						
COTAS		LADO	DIMENSÕES ( ml )		EXTENSÃO ( ml )	
Inicial	Final	D / E	Comprimento	Parcial	Acumulado	
S -26°03'51,0" / O - 52°53'0,7"	S -26°02'43,1" / O - 52°54'59,3"	D/E	4.900	4.900	4.900	

SERVIÇO : <a href="#">Brita graduada 100% PI com transporte ( m3 ) &gt; Código 531000</a>							
COTAS		LADO	DIMENSÕES ( ml )			VOLUME ( m3 )	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado
S -26°03'51,0" / O - 52°53'0,7"	S -26°02'43,1" / O - 52°54'59,3"	D/E	4.900	6,5	0,2	6.370	6.370

SERVIÇO : <a href="#">Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM (m2) &gt; Código 560400</a>						
COTAS		LADO	DIMENSÕES ( ml )		AREA ( m2 )	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
S -26°03'51,0" / O - 52°53'0,7"	S -26°02'43,1" / O - 52°54'59,3"	D/E	4.900	6,5	31.850	31.850

SERVIÇO : <a href="#">Pintura de ligação( m2 ) &gt; Código 561100</a>						
COTAS		LADO	DIMENSÕES ( ml )		AREA ( m2 )	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
S -26°03'51,0" / O - 52°53'0,7"	S -26°02'43,1" / O - 52°54'59,3"	D/E	4.900	6,2	30.380	30.380

SERVIÇO : <a href="#">Revestimento com CBUQ - CAPA ( ton ) &gt; Código 570000</a>									
COTAS		LADO	DIMENSÕES COMPACTADO( ml )			VOLUME ( m3 )		PESO ( ton )	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
S -26°03'51,0" / O - 52°53'0,7"	S -26°02'43,1" / O - 52°54'59,3"	D/E	4.900	5,8	0,05	1.421	1.421	3.671,864	3.671,864

Peso específico adotado para o CBUQ compactado = 2,584 ton/m<sup>3</sup>

SERVIÇO : <a href="#">Placa de sinalização ( m2 ) &gt; Código 820000</a>						
COTAS		LADO	DIMENSÕES ( ml )		AREA ( m2 )	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
S -26°03'51,0" / O - 52°53'0,7"	S -26°02'43,1" / O - 52°54'59,3"	D/E			48	48

SERVIÇO : <a href="#">Faixa de sinalização ( m2 ) &gt; Código 822000</a>						
COTAS		LADO	DIMENSÕES ( ml )		AREA ( m2 )	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado

S -26°03'51,0" / O - 52°53'0,7"	S -26°02'43,1" / O - 52°54'59,3"	D/E	19.600	0,12	2.234,40	2.234,40
---------------------------------	----------------------------------	-----	--------	------	----------	----------

SERVIÇO : <a href="#">Enlevamento lateral ( m2 )</a> > Código 800000						
COTAS		LADO	DIMENSÕES ( ml )		AREA ( m2 )	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
S -26°03'51,0" / O - 52°53'0,7"	S -26°02'43,1" / O - 52°54'59,3"	D/E	9.800	1,00		9.800,00

Data : 15/05/2018

Fábio Júnior de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA PR-82.120/D