

PLANILHA DE SERVIÇOS

Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	20			
Projeto :	FECHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS	LOTE nº	01			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREÇO (R\$)			
			QUANT	UNIT	PARCIAL	SUBTOTAL
1	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS					
1.2	BARRACAO DE OBRA					
73803/1	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	15,00			
1.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO					
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00			
	SERVIÇOS EXTRAS - ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS					
	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS	M2	18,00			
2	SERVICOS PRELIMINARES					
2.3	ANDAIMES					
84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	620,00			
	SERVIÇOS EXTRAS - SERVICOS PRELIMINARES					
	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	4.130,00			
3	MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	ESCAVACAO MANUAL					
73481	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	28,57			
5	FUNDAOES					
5.2	ESTACA TIPO BROCA					
74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	12,00			
6	FORMAS					
6.1	FORMAS PARA FUNDAOES					
5970	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	3,36			
5651	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	85,50			
6.2	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA					
84215	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	570,00			
84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	12,06			
6.3	ESCORAMENTO DE FORMAS					
73685	EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PÉ DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PEÇAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NÃO APARELHADA.	M3	21,48			
7	ARMADURAS					
7.2	ARMAÇÃO CA-50					
74254/2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.815,27			
7.3	ARMAÇÃO CA-60					
73942/2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /	KG	1.000,35			

	DOBRA / COLOCAÇÃO.				
	SERVIÇOS EXTRAS - ARMADURAS				
	EXECUÇÃO DE ANCORAGEM EM ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COM PERFURAÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI	UM	784,00		
8	CONCRETOS E GRAUTES				
8.4	ESTRUTURAL USINADO				
74138/3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	78,08		
12	ALVENARIA				
12.6	BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL				
89313	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	M2	712,50		
30	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS				
30.2	CHAPISCO				
87895	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	2.170,00		
30.3	EMBOÇO				
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.170,00		
30.4	REBOCO				
84076	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPÓXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2.170,00		
32	PINTURAS				
32.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA				
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.170,00		
37	LIMPEZAS				
37.1	LIMPEZA GERAL				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	620,00		
TOTAL GERAL					