

BDI (%) - MATERIAIS:	16,17%	usar o "B" ou "1" nos "Serviços EXTRAS"
BDI (%) - SERVIÇOS:	22,09%	usar o "B" ou "1" nos "Serviços EXTRAS"

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	49	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE	SAM	49	
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE	LOTE Nº	1	
Local da Obra:	Estrada Municipal acesso a Gruta Nossa Senhora de Lourdes	Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração					
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	15/08/2024 - qui

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UD	ORÇAMENTO COM BDI								
			SIGLA do Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BOI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BOI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)		
550		SERVIÇOS PRELIMINARES																			
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					365,20	2.395,76	2.760,96	445,87	2.924,98	3.370,85	un	1,00	445,87	2.924,98	3.370,85	0,06%	3.370,85		
556		BASE / SUB-BASE																			
531000A	DER/PRC	Brita Graduada	LCB	60,60 ; 0,00	2,4000	154,49	14,07	117,40	285,98	205,79	143,33	348,12	m3	5,729,30	1.179.032,65	821.180,57	2.000.213,22	38,42%	2.000.213,22		
551		REVESTIMENTO																			
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,62	-	0,62	m2	39,365,35	24.406,52	-	24.406,52	0,47%			
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	MAF	540,00 ; 0,00	1,0000	489,13		3.748,59	4.237,72	597,18	4.354,74	4.951,92	ton	47,24	28.210,78	205.717,92	233.928,70	4,49%			
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	0,43	m2	31,825,35	13.684,90	-	13.684,90	0,26%			
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	540,00 ; 0,00	1,0000	489,13		3.748,59	4.237,72	597,18	4.354,74	4.951,92	ton	16,91	9.501,13	69.283,91	78.785,04	1,51%			
570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0050	61,49	36,89	160,05	258,43	120,11	195,41	315,52	ton	4,111,84	493.873,10	803.494,65	1.297.367,75	24,92%			
transporte	DER	Areia	LCB	245,00 ; 0,00	0,1002	25,30															
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	475,00 ; 0,00	0,0151	5,31															
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,20 ; 0,00	0,8297	2,29															
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	22,00 ; 0,00	1,0000	28,59															
589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	456,00 ; 0,00	1,0000	469,56		4.645,19	5.114,75	545,49	5.396,32	5.941,81	ton	226,16	123.362,56	1.220.377,77	1.343.740,33	25,81%			
552		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)					10,96	20,51	31,47	13,38	25,04	38,42	m2	2,627,48	35.155,68	65.792,10	100.947,78	1,94%			
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE					202,74	386,03	588,77	247,53	471,30	718,83	m2	52,57	13.012,65	24.776,24	37.788,89	0,73%			
821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização					42,34	125,84	168,18	51,69	153,64	205,33	un	47,00	2.429,43	7.221,08	9.650,51	0,19%			
553		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																			
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base					134,18	14,91	149,09	163,82	18,20	182,02	un	45,00	7.371,90	819,00	8.190,90	0,16%			
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado					138,36	15,37	153,73	168,92	18,77	187,69	un	45,00	7.601,40	844,65	8.446,05	0,16%			
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					87,03	21,81	108,84	106,25	26,63	132,88	un	45,00	4.781,25	1.198,35	5.979,60	0,11%			
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					164,34	18,26	182,60	200,64	22,29	222,93	un	45,00	9.028,80	1.003,05	10.031,85	0,19%			
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					111,85	28,10	139,95	136,56	34,31	170,87	un	45,00	6.145,20	1.543,95	7.689,15	0,15%			
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					45,01	5,01	50,02	54,95	6,12	61,07	un	45,00	2.472,75	275,40	2.748,15	0,05%			
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas					88,06	14,91	102,97	107,51	18,20	125,71	un	45,00	4.837,95	819,00	5.656,95	0,11%			
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					91,52	10,17	101,69	111,74	12,42	124,16	un	45,00	5.028,30	558,90	5.587,20	0,11%			
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.					5,626,44	625,16	6.251,60	6.869,32	763,26	7.632,58	gb	1,00	6.869,32	763,26	7.632,58	0,15%			
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021													TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL				
													37,98%	62,02%							
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/8/2024													1.977.252,14	3.228.594,78			5.205.846,92				

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	
TOTAL DE DRENAGEM (3)	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	

1.872.517,51	3.122.979,80	4.995.497,31	95,96%
-	-	-	
50.597,76	97.789,42	148.387,18	2,85%
-	-	-	
-	-	-	
54.136,87	7.825,56	61.962,43	1,19%
31.825,35	CUSTO DA OBRA: R\$/m2	163,58 /m2	