



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4103222/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em TST			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em TST - LINHA BEDIN	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 25,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação em TST - LINHA BEDIN									2.384.480,30	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM TST					-	2.384.480,30	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.632,76	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,80	464,20	BDI 1	583,13	1.632,76	RA
1.2.			EXECUÇÃO DE BASE					-	1.773.042,54	
1.2.1.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.793,13	6,68	BDI 1	8,39	31.824,36	RA
1.2.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24.276,03	0,57	BDI 1	0,72	17.478,74	RA
1.2.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	182.070,24	1,43	BDI 1	1,80	327.726,43	RA
1.2.4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.793,13	107,30	BDI 1	134,79	511.275,99	RA
1.2.5.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.528,75	6,68	BDI 1	8,39	21.216,21	RA
1.2.6.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.195,50	0,57	BDI 1	0,72	12.380,76	RA
1.2.7.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	128.966,25	1,43	BDI 1	1,80	232.139,25	RA
1.2.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.528,75	117,41	BDI 1	147,49	372.965,34	RA
1.2.9.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	26.075,00	0,48	BDI 1	0,60	15.645,00	RA
1.2.10.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.063,86	1,50	BDI 1	1,88	2.000,06	RA
1.2.11.	DER-PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	31,29	5.810,50	BDI 1	7.299,15	228.390,40	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM TST					-	529.347,84	
1.3.1.	DER-PR	584200	TST EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	21.000,00	7,11	BDI 1	8,93	187.530,00	RA
1.3.2.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.856,00	1,50	BDI 1	1,88	5.369,28	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 4103222/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em TST			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em TST - LINHA BEDIN	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 25,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em TST - LINHA BEDIN									2.384.480,30	
1.3.3.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	84,00	3.188,46	BDI 1	4.005,34	336.448,56	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	80.457,16	
1.4.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	1.680,00	28,02	BDI 1	35,20	59.136,00	RA
1.4.2.	DER-PR	821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M	UD	25,00	160,20	BDI 1	201,24	5.031,00	RA
1.4.3.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	24,57	527,79	BDI 1	663,01	16.290,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul / PR
Local
terça-feira, 10 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720242859104

RECURSO
↓