

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CNPJ: 80.874.100/0001-86		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA AUDITÓRIO ETEC	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA AUDITÓRIO ETEC</b>									<b>24.683,94</b>
<b>1.</b>			<b>REFORMA AUDITÓRIO ETEC</b>					-	<b>24.683,94</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>2.719,26</b>
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,88	BDI 1	15,04	47,38
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	117,63	BDI 1	148,95	297,90
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	31,46	BDI 1	39,84	1.832,64
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	8,34	BDI 1	10,56	285,12
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,40	BDI 1	5,57	256,22
<b>1.2.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>16.168,80</b>
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47,20	16,11	BDI 1	20,40	962,88
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93,80	128,02	BDI 1	162,11	15.205,92
<b>1.3.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>5.003,27</b>
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,00	14,32	BDI 1	18,13	362,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	25,88	BDI 1	32,77	327,70
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	13,59	BDI 1	17,21	2.247,63
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	16,44	BDI 1	20,82	2.065,34
<b>1.4.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>792,61</b>
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93,80	6,67	BDI 1	8,45	792,61

Bom Sucesso do Sul

Local

segunda-feira, 7 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome:

DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU:

109.070/D