

BDI (%) - MATERIAIS:	16,17%	marcar "1" na coluna "AL" para usar o BDI de Material	Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS" na COLUNA "AL"
BDI (%) - SERVIÇOS:	22,41%	marcar "0" na coluna "AL" para usar o BDI de Serviços	

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

 Panasonic

Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	50	Usar esta planilha somente para CONVÉNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE										SAM	50											
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE										LOTE N°	1											
Local da Obra :	EST. MUN. DOM AGOSTINHO, ACESSO A COMUNIDADE CERRO AZUL E LINHA VITÓRIA													Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025												
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÉNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/08/2025 - qui																										
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	Descrição dos Serviços		Serviço de Transporte			Custos Unitários - (R\$)						UD	Quantidade	Orçamento com BDI											
				SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km X1 ; X2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PRECO UNITARIO SEM BDI	PRECO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PRECO UNIT. MATERIAL COM BDI	PRECO UNITARIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)							
		550 SERVIÇOS PRELIMINARES													492,09	3.198,52	3.690,61	0,06 %	3.690,61							
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 x 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					402,00	2.612,96	3.014,96	492,09	3.198,52	3.690,61	un	1,00	492,09	3.198,52	3.690,61	0,06 %	3.690,61							
		556 BASE / SUB-BASE													-	851.289,60	1.462.175,15	2.313.464,75	40,36 %	2.313.464,75						
531000	DER	Brita Graduada		LCB	31,00 : 0,00	2.4000	60,29	12,95	128,33	201,57	89,65	157,09	246,74	m3	8.674,80	777.695,82	1.362.724,33	2.140.420,15	37,34 %							
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada						50,99	19,90	95,80	166,69	86,78	117,27	204,05	m3	848,05	73.593,78	99.450,82	173.044,60	3,02 %						
transporte	DER	Rachão		LCB	31,00 : 0,00	1.3500	33,91				-	-	-	-		-	-	-	-							
transporte	DER	Bica corrida		LCB	31,00 : 0,00	0,6800	17,08				-	-	-	-		-	-	-	-							
		551 REVESTIMENTO													-	592.743,45	2.614.076,61	3.206.820,06	55,95 %	3.206.820,06						
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão		taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,62	-	0,62	m2	44.465,27	27.568,47	27.568,47	0,48 %								
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação		MAF	540,00 : 0,00	1.0000	441,83		3.710,04	4.151,87	540,84	4.309,95	4.850,79	ton	53,36	28.859,22	229.978,93	258.836,15	4,52 %							
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão		taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	0,43	m2	37.259,41	16.021,55	-	16.021,55	0,28 %							
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação		MAF	540,00 : 0,00	1.0000	441,83		3.710,04	4.151,87	540,84	4.309,95	4.850,79	ton	18,83	10.075,85	80.294,37	90.370,22	1,58 %							
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novas traços - TRACO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)		taxa CAP	taxa CAP	0,0520	34,14	34,54	155,51	224,19	84,07	190,36	274,43	ton	4.681,84	391.080,19	885.524,26	1.276.604,45	22,27 %							
transporte	DER	Área		LCB	245,00 : 0,00										-											
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1		CCC	475,00 : 0,00										-											
transporte	DER	Brita (usina)		LCB	0,20 : 0,00	0,9480	1,91								-											
transporte	DER	Massa a quente		LMQ	31,00 : 0,00	1.0000	32,23								-											
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)		MAQ	456,00 : 0,00	1.0000	423,96		5.046,98	5.470,94	492,51	5.863,08	6.355,59	ton	241,90	119.138,17	1.418.279,05	1.537.417,22	26,82 %							
		552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													-	49.776,11	84.843,05	134.619,16	2,35 %	134.619,16						
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tintura resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)						10,28	16,99	27,27	12,58	20,80	33,38	m2	2.835,91	35.675,75	58.986,93	94.662,68	1,65 %							
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE						191,56	349,32	540,88	234,49	427,60	662,09	m2	49,29	11.558,01	21.076,40	32.634,41	0,57 %							
821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização						40,72	76,56	117,28	49,85	93,72	143,57	un	51,00	2.542,35	4.779,72	7.322,07	0,13 %							
		553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS														63.732,03	9.420,73	73.152,76	1,28 %	73.152,76						
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																								
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaios de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compacitação) - Base						142,17	15,80	157,97	174,03	19,34	193,37	un	58,00	10.093,74	1.121,72	11.215,46	0,20 %							
09.02.01	DAER	Ensaios de Granulometria do Agregado da Base						146,60	16,28	162,88	179,45	19,93	199,38	un	22,00	3.947,90	436,46	4.386,36	0,08 %							
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaios de Granulometria do Agregado da Sub-base						146,60	16,28	162,88	179,45	19,93	199,38	un	10,00	1.794,50	199,30	1.993,80	0,03 %							
7402250	SINAPI	Ensaios de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado						65,72	16,65	82,37	-	-	-	un	-	-	-	-	-							
09.04.04	DAER	Ensaios de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas						174,13	19,34	193,47	213,15	23,67	236,82	un	24,00	5.115,60	568,08	5.683,68	0,10 %							
7402253	SINAPI	Ensaios de Controle do Grau de Compacitação da Mistura Asfáltica						118,51	29,78	148,29	145,07	36,45	181,52	un	47,00	6.818,29	1.713,15	8.531,44	0,15 %							
09.05.02	DAER	Ensaios de Densidade do Material Betuminoso						47,69	5,31	53,00	58,38	6,50	64,88	un	47,00	2.743,86	305,50	3.049,36	0,05 %							
09.04.03	DAER	Ensaios de traço por compressão diametral - misturas betuminosas						93,30	15,80	109,10	114,21	19,34	133,55	un	47,00	5.367,87	908,98	6.276,85	0,11 %							
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa						96,96	10,77	107,73	118,69	13,18	131,87	un	47,00	5.578,43	619,46	6.197,89	0,11 %							
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)						5.961,65	662,40	6.624,05	7.207,66	810,84	8.108,50	gb	2,00	14.595,32	1.621,68	16.217,00	0,28 %							
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021																										
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/8/2025																										
Resp. Técnico (assinatura digital):														Prefeito(a) (assinatura digital):												
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720246850802														MAICO DIOGO FAVERSANI												
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)														1.444.525,14	4.079.450,28	5.523.975,42	96,38 %									
TOTAL DE DRENAGEM (3)														-	-	-										
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)														49.776,11	84.843,05	134.619,16	2,35 %									
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)														-	-	-										
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)														-	-	-										
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)														63.732,03	9.420,73	73.152,76	1,28 %									
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):														37.259,41				CUSTO DA OBRA: R\$/m2	153,83 / m2							