



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 23,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais									2.702.209,90	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	2.702.209,90	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.599,52	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	467,56	BDI 1	577,67	2.599,52	RA
1.2.			LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE					-	1.153.136,99	
1.2.1.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.194,41	6,95	BDI 1	8,59	53.209,98	RA
1.2.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71.226,85	0,60	BDI 1	0,74	52.707,87	RA
1.2.3.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	55.962,13	0,60	BDI 1	0,74	41.411,98	RA
1.2.4.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3.539,66	114,26	BDI 1	141,17	499.693,80	RA
1.2.5.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.654,75	121,33	BDI 1	149,90	397.947,03	RA
1.2.6.	DER	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	18.188,82	0,48	BDI 1	0,59	10.731,40	RA
1.2.7.	DER	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	21,83	3.612,59	BDI 1	4.463,35	97.434,93	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO - CBUQ					-	1.458.121,36	
1.3.1.	DER	561130	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte de emulsão c/ polímero	m2	15.027,82	0,34	BDI 1	0,42	6.311,68	RA
1.3.2.	DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	7,51	3.433,55	BDI 1	4.242,15	31.858,55	RA
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	751,39	1.497,67	BDI 1	1.850,37	1.390.349,51	RA
1.3.4.	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.941,61	4,91	BDI 1	6,07	11.785,57	RA
1.3.5.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24.075,74	0,60	BDI 1	0,74	17.816,05	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	88.352,03	
1.4.1.	DER	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	1.179,41	31,19	BDI 1	38,54	45.454,46	RA
1.4.2.	DER	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	54,00	212,96	BDI 1	263,11	14.207,94	RA
1.4.3.	DER	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	51,64	449,67	BDI 1	555,57	28.689,63	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0		0 Bom Sucesso do Sul / PR	Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
CURITIBA	03-25 (DES.)	Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais	Bom Sucesso do Sul / PR	23,55%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais									2.702.209,90

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul / PR
Local
sexta-feira, 1 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720253520529