



QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL					SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
MODELO	CÓDIGO	QTDE	DIMENSÕES	ÁREA	Faixas de Bordo - Centrais - Escrita PARE
	R-1	5	1,0x1,0m	5,0m²	Faixas de Bordo e Centrais (4,584*4+5,11*4+15,84*2+18,10+25,17+41,98*2+49,28+43,52 37,00*2+36,70+49,22+34,56*2+42,49+36,71+44,08*2+51,76 51,86)/0,12 = 2.535,83 Escrita PARE: 2 * 5 = 10,00m² Total: 2.545,83 m²
	R-19	2	Diâmetro: 1,0m	1,57m²	
	R-7	2	Diâmetro: 1,0m	1,57m²	
	A-8	5	1,0x1,0m	5,0m²	
	A-2a	15	1,0x1,0m	15,0m²	
	A-2b	15	1,0x1,0m	15,0m²	
	A-1a	4	1,0x1,0m	4,0m²	
	A-1b	4	1,0x1,0m	4,0m²	
	A-3a	2	1,0x1,0m	2,0m²	
		2	2,0x1,0m	4,0m²	
		2	2,0x1,0m	4,0m²	
		2	2,0x1,0m	4,0m²	
		2	2,0x1,0m	4,0m²	
		1	2,0x1,0m	2,0m²	
		1	2,0x1,0m	2,0m²	
TOTAL		62		69,14m²	



MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL DA OBRA

Trecho da Estrada Vicinal da Comunidade São Sebastião do Paraíso até a divisa de Município

RESP. TÉCNICO

Fábio Júnior de Oliveira - Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

CONTEÚDO

- Projeto Sinalização Horizontal e Vertical
- Quantitativo Sinalização

DESENHO

Fábio

ART

1720256254102

ÁREA

32.025,12 m²

ESCALA

S/Escala

DATA

Outubro/2025

PRANCHA

4/5

Projeto Sinalização Horizontal e Vertical

S/Escala